

附件：

鼓楼区东街街道社区卫生服务中心六楼场所改造、七楼安装牙椅的水电路改造

序号	项目名称	数量	单位	备注
1	6楼过道隔断（轻钢龙骨石膏板）	7.5	M2	材料及人工
2	6楼过道隔断竹纤维墙板	15	M2	材料及人工
3	6楼过道隔断复合实木地脚线	4	M	材料及人工
4	6楼过道隔断复合实木门	1	扇	材料及人工
5	6楼过道不锈钢洗手盆及龙头下水（450*350*250）	2	套	材料及人工
6	7楼口腔科诊室生态板地台（5*10木龙骨）	6.5	M2	材料及人工
7	7楼口腔科诊室生态板地台PVC排水管及PPR给水管	1	项	材料及人工
8	7楼口腔科诊室生态板地台电路布线+插座	1	项	材料及人工
9	卫生保护及清理	1	项	施工卫生及清运

备注：以上工程需在中标公示后15天内完工交付使用。